

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ODBUDOWA PARKU
ADRES INWESTYCJI : WALIM UL. KOŚCIUSZKI
INWESTOR : Gmina Walim
ADRES INWESTORA : 58-320 WALIM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Rudnicki
DATA OPRACOWANIA : 18.04.2008

I. Roboty budowlane polegające na:

1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
2. Wyrównanie ułożonej warstwy podsypkowej szablonem.
3. Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej z ubiciem ręcznym.
4. Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni.
5. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem

Na powierzchni ok.210 m² istnieje potrzeba wykorytowania alejek i nawiezienie podsypki piaskowej.
Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0501-05	Chodniki (alejki) z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 840	m ² m ²	 840.000	
				RAZEM	840.000
2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników (alejek) w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000